

LEGENDA:
- přívod pro zásuvky kabelem CYKY 3x2,5 mm2
- přívody vedeny kabelem v kabelovém roštu, nad sádrokartonovým podhledem a zaseknuté do stěny
- zásuvkové obvody rozděleny na 4 samostatné obvody Z1-Z4

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, 50 Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, ZÁBRANOU, KRYTÍM, IZOLACÍ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NÁZEV AKCE : REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE MHD V k.ú. PARDUBICE, p.č. 4065/1	
INVESTOR : Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice	
VYPRACOVAL : Ing. RADIM HÁJEK	DATUM : Červen 2022
AUTORIZOVAL : Ing. Miroslav Novotný	STUPEŇ PD : MĚŘÍTKO : 1:50
NÁZEV VÝKRESU : SUTEREN – ELEKTROINSTALACE–zásuvky	Č. VÝKRESU: 2